

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายเขตประปาตำบลบึงคล้า หมู่ ๔, หมู่ ๑๒ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
จุดที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๑๗๕.๕๔ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขยายเขตประปาตำบลบึงคล้า หมู่ ๔, หมู่ ๑๒ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดที่ ๑
หมู่ ๔ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วางท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐
(Pe.๘๐) ยาว ๕๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จุดที่ ๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบึงคล้า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๖๒ เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๙๘,๕๘๖.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑. นายพรณกร มีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สะเดียง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายพิษณุ เพ็ชรวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓. นายสรายุทธ หลวงแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

แบบ ปร. ๕

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการ : ขยายเขตประปาตำบลบึงคล้า

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๔,๑๒ ต.บึงคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

ประมาณราคาตามแบบปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท		เป็นเงิน / บาท	
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๒๒๘,๓๘๒.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๙๘,๕๘๖.๖๓	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๙๘,๕๘๖.๖๓	
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์-)				๒๙๘,๕๘๖.๖๓	

ลงชื่อ

(นายพรณกร มีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพิษณุ เพ็ชรธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ หลวงแสน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑

รายการประมาณราคา : ขยายเขตประปาตำบลทุ่งลำ

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๕๑๒ ต.ทุ่งลำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อ :

ปริมาณงาน : จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๔ วางท่อ HDPE ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๕๓๐ เมตร

จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๖๒ เมตร

1 ประมาณการตามแบบเลขที่ :

ประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ขยายเขตประปาตำบลทุ่งลำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๔								
	ท่อ HDPE ขนาด ๘๐ mm. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๕๓๐.๐๐	เมตร	๒๖๔.๐๐	๑๔๒,๕๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๙,๗๕๐.๐๐	๑๘๒,๒๗๐.๐๐	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด (หน้างาน) ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๙,๗๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	
	แฉกประตุน้ำเหล็ก Pn.๑๐ ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๐๐.๐๐	
	หน้างาน Stub End ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร (พร้อมนอตจับ)	๒.๐๐	ตัว	๑,๘๒๕.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	-	-	๓,๖๕๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๐	๓๘๒.๐๐	-	-	๓๘๒.๐๐	
	บอลลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	ประเภ็นยาง ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร	๒.๐๐	ตัว	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	๘๐.๐๐	
๒	ขยายเขตประปาตำบลทุ่งลำ จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒								
	ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ mm. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๑๖๒.๐๐	เมตร	๑๑๗.๐๐	๑๘,๙๕๔.๐๐	๔๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๒๕,๔๓๔.๐๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๘๕.๐๐	๑,๑๘๕.๐๐	๓๕๕.๐๐	๗๑๐.๐๐	๑,๘๙๕.๐๐	
	แฉกประตุน้ำเหล็ก Pn.๑๐ ขนาด ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
	ประเภ็นยาง ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๐	๓๘๒.๐๐	-	-	๓๘๒.๐๐	
	บอลลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
รวมยอด						-	-	๒๖๔,๘๔๒.๐๐	